# HDDMS — Измерване, избор на рамка и монтаж

Уточнете изтривалката, рамката, наличното легло и нивото на готовия под преди изработка. Следвайте указанията за избрания модел.

## Измерване и поръчка

Изберете системата и вложките според изложението, замърсяванията и трафика. Уточнете ширина и дължина по посока на преминаване, форма, дълбочина и ниво на готовия под. При сложна форма може да е необходим шаблон, изрязан по леглото. Проверете окончателните размери на място преди изработка.

## Височини и просвети

Разграничавайте голия профил, корпуса, издаването на вложката, долните шумозаглушаващи ленти и общата височина. Рамката не се избира само по върха на вложката. Проверете цялата сглобка и просвета под вратата.

## L9, L12 и L19 — подготвено легло

L9/L12/L19 се закрепват директно към здрава, равна и правилно подготвена основа с подходящо монтажно лепило или винтове. Не се използва методът на LFR19 за нивелиране и последващо запълване. Коригирайте основата преди монтаж.

## LFR19 — нивелиране и запълване

LFR19 е за корпуси 17–20 mm, висока е 24,2 mm и изисква легло поне 25 mm. Сглобете и нивелирайте до готовия под. Максимална монтажна дълбочина 40 mm с PLFR75 или около 85–90 mm с PLFR120. Запълнете до горния хоризонтален ръб на рамката, не до върха на вложката. Поставете изтривалката след достатъчно втвърдяване на основата според указанията за използвания материал.

## Изтривалки върху пода и рампи

За монтаж върху пода уточнете подходящите изтривалка, рампи и основа, страните, ъглите и връзките. Името на модела само по себе си не доказва универсална съвместимост, достъпност или товароносимост.

## Сглобяване и почистване според системата

Използвайте действителните чертежи, а не номера на серията, за производствени размери. Отворените системи напасват дължината чрез EPDM дистанционери, без завършващия профил на затворените. За тях е нужен достъп под/между профилите. Затворените позволяват редовно почистване отгоре, с периодичен достъп отдолу.