HDDMS — Măsurare, alegerea ramei și montaj

Stabiliți covorașul, rama, locașul disponibil și cota pardoselii finite înainte de fabricație. Urmați instrucțiunile modelului ales.

Măsurare și comandă

Alegeți sistemul și inserțiile după expunere, murdărie și trafic. Specificați lățimea, lungimea în direcția de mers, forma, adâncimea și cota pardoselii. Pentru forme complexe poate fi necesar un șablon decupat după locaș. Verificați dimensiunile finale la fața locului înainte de fabricație.

Înălțimi și spații libere

Distingeți profilul gol, corpul, proeminența inserției, benzile inferioare fonoamortizante și înălțimea totală. Nu alegeți rama doar după vârful inserției. Verificați ansamblul complet și spațiul de sub ușă.

L9, L12 și L19 — locaș pregătit

L9/L12/L19 se fixează direct pe un suport rezistent, plan și corect pregătit, cu adeziv de montaj sau șuruburi adecvate. Nu folosesc metoda LFR19 de nivelare urmată de umplere. Corectați suportul înainte de montaj.

LFR19 — nivelare și umplere

LFR19 este pentru corpuri 17–20 mm, are înălțimea 24,2 mm și necesită un locaș de cel puțin 25 mm. Asamblați și nivelați la cota pardoselii finite. Adâncimea maximă de montaj este 40 mm cu PLFR75 sau aproximativ 85–90 mm cu PLFR120. Realizați suportul până la muchia orizontală superioară a ramei, nu până la vârful inserției. Așezați covorașul după întărirea suficientă a suportului, conform instrucțiunilor materialului folosit.

Covorașe pe pardoseală și rampe

Pentru montaj pe pardoseală stabiliți covorașul, rampele, suportul, laturile, colțurile și îmbinările. Denumirea modelului singură nu stabilește orice compatibilitate, accesibilitate sau capacitate de încărcare.

Asamblare și curățare specifice sistemului

Folosiți desenele reale, nu numerele gamei, pentru dimensiunile de producție. Sistemele deschise ajustează lungimea prin distanțiere EPDM, fără profilul de completare al sistemelor închise. Ele necesită acces sub/între profile. Sistemele închise permit curățarea periodică de sus, cu acces periodic dedesubt.